




UT139A QA测试报告

使用仪器: FLUKE5520A

环境温湿度: 24.6°C/50%

功能	量程	输入	单位	频率	单位	准确度		上限	下限	测试值	测试结果
DCV	40mV	35.00	mV	0	Hz	0.7%	0.03	35.28	34.73	34.99mV	合格
	400mV	350.0	mV	0	Hz	0.5%	0.2	352.0	348.1	350.0mV	合格
	4V	3.500	V	0	Hz	0.7%	0.003	3.528	3.473	3.501V	合格
	40V	35.00	V	0	Hz	0.7%	0.03	35.28	34.73	34.99V	合格
	400V	350.0	V	0	Hz	0.7%	0.3	352.8	347.3	349.8V	合格
	400V	600	V	0	Hz	0.7%	3	607	593	599V	合格
ACV	40mV	35.00	mV	50	Hz	1.0%	0.03	35.38	34.62	35.01mV	合格
	400mV	350.0	mV	1	KHz	1.0%	0.03	353.5	346.5	350.1mV	合格
	4V	3.500	V	60	Hz	0.8%	0.003	3.531	3.469	3.500V	合格
	40V	35.00	V	400	Hz	0.8%	0.03	35.31	34.69	34.99V	合格
	400V	350.0	V	60	Hz	0.8%	0.3	353.1	346.9	349.8V	合格
	400V	600	V	K	kHz	1.0%	3	609	591	601V	合格
Ω	400Ω	350.0	Ω	0	Hz	1.0%	0.2	353.7	346.3	350.2Ω	合格
	4kΩ	3.500	kΩ	0	Hz	0.8%	0.002	3.530	3.470	3.499kΩ	合格
	40kΩ	35.00	kΩ	0	Hz	0.8%	0.02	35.30	34.70	35.01kΩ	合格
	400kΩ	350.0	kΩ	0	Hz	0.8%	0.2	353.0	347.0	349.9kΩ	合格
	4MΩ	3.500	MΩ	0	Hz	1.2%	0.003	3.545	3.455	3.498MΩ	合格
	40MΩ	35.00	MΩ	0	Hz	1.5%	0.05	35.58	34.43	34.95MΩ	合格
ACV (VFC)	750V	220.0	V	60	Hz	4.0%	0.3	229.1	210.9	220.2V	合格
DCA	400.0μA	350.0	μA	0	Hz	0.7%	0.2	352.7	347.4	349.9μA	合格
	4000μA	3500	μA	0	Hz	0.7%	2	3527	3474	3499μA	合格
	40.00mA	35.00	mA	0	Hz	0.7%	0.02	35.27	34.74	35.01mA	合格
	400.0mA	350.0	mA	0	Hz	0.7%	0.2	352.7	347.4	350.2mA	合格
	4.000A	3.500	A	0	Hz	1.0%	0.003	3.538	3.462	3.501A	合格
	10.00A	10.00	A	0	Hz	1.0%	0.03	10.13	9.87	10.0A	合格
ACA	400.0μA	350.0	μA	50	Hz	1.0%	0.3	353.8	346.2	349.9μA	合格
	4000μA	3500	μA	400	Hz	1.0%	3	3538	3462	3499μA	合格
	40.00mA	35.00	mA	60	Hz	1.0%	0.03	35.38	34.62	35.01mA	合格
	400.0mA	350.0	mA	1	KHz	1.0%	0.3	353.8	346.2	349.8mA	合格
	4.000A	3.500	A	50	Hz	1.2%	0.003	3.545	3.455	3.498A	合格
	10.00A	10.00	A	1	KHz	1.2%	0.03	10.15	9.85	10.01A	合格
NCV		220	V	60	Hz	LED亮、蜂鸣器发声(距离<10mm, >10mm < 80mm可发声或不发声, >80mm不发声)			发声	合格	
二极管		正向1N4148			0.5V~0.8V			0.6V	合格		
蜂鸣器		10Ω			发声			发声	合格		
电池检测 *2	9.00V	9V			±5%	9.45	8.75	合格			
	1.500V	1.5V				1.575	1.452	合格			



检测员: 吕丽霞

审核员: 郭桂余