



## UT120C QA测试报告

使用仪器: FLUKE5522A

环境温湿度: 23°C/65%

功能	量程	输入值	准确度	上限	下限	测试值	测试结果
DCV	400mV	350.0mV	±(0.8%+3)	353.1	346.9	350.2mV	合格
	4V	3.500V	±(0.8%+1)	3.529	3.471	3.502V	合格
	40V	35.00V		35.29	34.71	34.99V	合格
	400V	350.0V		352.9	347.1	349.8V	合格
	600V	600V	±(1%+3)	609	591	601V	合格
ACV	4V	3.500V/50Hz	±(1.2%+3)	3.545	3.455	3.501V	合格
	40V	35.00V/400Hz		35.45	34.55	34.99V	合格
	400V	350.0V/60Hz		354.5	345.5	349.6V	合格
	600V	600V/400Hz	±(1.5%+5)	614	586	602V	合格
Ω	400Ω	350.0Ω	±(1.2%+2)	354.4	345.6	350.2Ω	合格
	4kΩ	3.500kΩ	±(1%+2)	3.537	3.463	3.499KΩ	合格
	40kΩ	35.00kΩ		35.37	34.63	35.01KΩ	合格
	400kΩ	350.0kΩ		353.7	346.3	349.9KΩ	合格
	4MΩ	3.500MΩ	±(1.2%+2)	3.544	3.456	3.498MΩ	合格
	40MΩ	35.00MΩ	±(1.5%+2)	35.55	34.45	34.95MΩ	合格
DCA	400uA	350.0uA	±(1.0%+3)	353.8	346.2	350.2uA	合格
	4000uA	3500uA		3538	3462	3501uA	合格
	40mA	35.00mA	±(1.2%+5)	35.47	34.53	34.99mA	合格
	400mA	350.0mA		354.7	345.3	350.0mA	合格
ACA	400uA	350.0uA/50Hz	±(1.5%+5)	355.8	344.2	350.2uA	合格
	4000uA	3500uA/400Hz		3558	3442	3501uA	合格
	40mA	35.00mA/60Hz	±(2%+5)	35.75	34.25	35.00mA	合格
	400mA	350.0mA/400Hz		357.5	342.5	349.9mA	合格
CAP	40.00nF	35.00nF	±(4%+3)	36.43	33.57	35.02nF	合格
	400.0nF	350.0nF		364.3	335.7	349.9nF	合格
	4.000uF	3.500uF		3.643	3.357	3.499uF	合格
	40.00uF	35.00uF		36.43	33.57	34.98uF	合格
	100uF	100.0uF	±(5%+10)	106.0	94.0	99.8uF	合格
Hz	99.99Hz	90.00Hz/1Vrms	±(0.5%+3)	90.48	89.52	90.00Hz	合格
	999.9Hz	900.0Hz/1Vrms		904.8	895.2	900.0Hz	合格
	9.999kHz	9.000kHz/1Vrms		9.048	8.952	9.000kHz	合格
	99.99kHz	100.0kHz/30Vrms		100.8	99.2	100.0kHz	合格
Diode		1N4148		0.8	0.5	0.6V	合格
BZ		10Ω		发声			合格

检测员: 张琼

审核员: 郭桂余

