




UT118A QA检验测试报告

检测设备: FLUKE5522A

环境温湿度: 23.2°C/65%

| 功能 | 量程 | 输入 | 准确度 | 允许最大误差 | 测试值 | 测试结果 |
|------|---|--------------|-----------|---------------|---------|------|
| DCV | 3V | 2.500V | ±(1%+3) | 2.472~2.528V | 2.501V | 合格 |
| | 30V | 25.00V | | 24.72~25.28V | 24.99V | 合格 |
| | 300V | 250.0V | | 247.2~252.8V | 250.0V | 合格 |
| | 600V | 550V | | 541~559V | 549V | 合格 |
| ACV | 3V | 2.500V/50Hz | ±(1%+4) | 2.471~2.529V | 2.501V | 合格 |
| | | 2.500V/400Hz | | | 2.499V | 合格 |
| | 30V | 25.00V/60Hz | | 24.71~25.29V | 25.00V | 合格 |
| | | 25.00V/400Hz | | | 24.98V | 合格 |
| | 300V | 250.0V/50Hz | | 247.1~252.9V | 250.3V | 合格 |
| | | 250.0V/400Hz | | | 249.8V | 合格 |
| | 600V | 550V/60Hz | | 540~560V | 549V | 合格 |
| | | 550V/400Hz | | | 548V | 合格 |
| Ω | 300Ω | 250.0Ω | ±(1%+3) | 247.2~252.8Ω | 250.6Ω | 合格 |
| | 3KΩ | 2.500KΩ | | 2.472~2.528KΩ | 2.502KΩ | 合格 |
| | 30KΩ | 25.00KΩ | | 24.72~25.28KΩ | 25.01KΩ | 合格 |
| | 300KΩ | 250.0KΩ | | 247.2~252.8KΩ | 249.7KΩ | 合格 |
| | 3MΩ | 2.500MΩ | ±(1.5%+5) | 2.457~2.543MΩ | 2.498MΩ | 合格 |
| | 30MΩ | 25.00MΩ | | 24.57~25.43MΩ | 24.97MΩ | 合格 |
| CAP | 3nF | 2.500nF | ±(3%+5) | 2.420~2.580nF | 2.503nF | 合格 |
| | 30nF | 25.00nF | | 24.20~25.80nF | 25.01nF | 合格 |
| | 300nF | 250.0nF | | 242.0~258.0nF | 250.0nF | 合格 |
| | 3μF | 2.500μF | | 2.420~2.580μF | 2.499μF | 合格 |
| | 30μF | 25.00μF | | 24.20~25.80μF | 24.98μF | 合格 |
| | 300μF | 250.0μF | ±(5%+5) | 237.0~263.0μF | 249.8μF | 合格 |
| 二极管 |  | 正向 1N4148 | | 249.8mV | 659mV | 合格 |
| 通断测试 |  | 10Ω | | 发声 | 发声 | 合格 |



检测员: 张琼

审核员: 郭桂余